ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONCURSO No.: MLM-DUOP-FISE-IR-016-2020
LICITACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR **INVITACIÓN RESTRINGIDA** No. **MLM-DUOP-FISE-IR-016-2020** CON RELACIÓN A LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SANTA INÉS Y EL SACATAL LANDA DE MATAMOROS QRO 5893"** EN LA **LOCALIDAD DE SANTA INÉS** DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., EL DÍA **17 DE AGOSTO DEL 2020** A LAS **12:00** HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN CONSTITUCIÓN S/N, COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN EN LA PRESENTE ACTA.

PRESIDE EL ACTO EL C. ARQ. JOSÉ SILVIO GUZMÁN LÁZARO EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS PARA CELEBRAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, PROCEDIENDO A RECIBIR LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES.

PARTICIPANTE: C. SIMPLICIO CAMACHO PONCE

PREGUNTA	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN LA PARTIDA DE *TANQUE TRES,* SE TIENE EL CONCEPTO 18090.- RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DEPOSITO DE 100 M3... CON UNIDAD DE MEDIDA *PZA.* CON UN VOLUMEN DE *115.00*, LA PREGUNTA ES EN EL SENTIDO DE QUE ¿COMO DICHO CONCEPTO SE TIENE EN OTRAS PARTIDAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2 QUE ES LO MAS IDEAL POR EL TIPO DE CONCEPTO? O SE ¿NOS INDIQUEN LA MEDIDA DE LA PIEZA PARA PODER CUANTIFICARLA?
RESPUESTA	EN EFECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO ARRIBA SEÑALADO APARECE COMO PIEZA Y DEBERÍA DE SER POR M2 POR LO QUE DICHO CONCEPTO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: **18090.- RECUBRIMIENTO INTERIOR EN DEPOSITO DE 100 M3, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO, COMPUESTO BASE CEMENTO EN POLVO DE CONSISTENCIA CREMOSA Y SUAVE, FÁCIL DE APLICAR. UNA VEZ APLICADO Y SECO, FORMA UNA CAPA IMPERMEABLE, CON UN RENDIMIENTO DE 5 KG/M2 EN TRES CAPAS, APLICANDO FESTERBOND COMO ADHERENTE EN CADA CAPA. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS MATERIALES, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (EL RECUBRIMIENTO SERA EN UN TOTAL DE TRES CAPAS).** UNIDAD DE MEDIDA. - **M2.** CANTIDAD **115.00**

PARTICIPANTE: DAMARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PREGUNTA	EN LOS CONCEPTOS: 13268.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA SOLDABLE DE FOFO DE 6" A 4", INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	13366.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO SOLDABLE DE FOFO DE 4"X45°, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. 13254.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE SOLDABLE DE FOFO DE 6"X90°, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. LA PREGUNTA ES EN EL SENTIDO DE QUE LAS PIEZAS DE FO.FO YA VIENEN CON SU BRIDA INTEGRADA Y NO SON SOLDABLES, ¿POR LO QUE, SE SOLICITA NOS INDIQUEN SI SON PIEZAS DE FO.FO PARA ARMAR? O ¿SON DE ACERO PARA SOLDAR?
RESPUESTA	LA APRECIACIÓN ES CORRECTA POR LO QUE LAS PIEZAS DEBEN SER DE ACERO PARA SOLDAR Y NO DE FO.FO. POR LO QUE LOS CONCEPTOS QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: **13268.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE ACERO SOLDABLE DE 6" A 4", INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.** **13366.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE ACERO SOLDABLE DE 4"X45°, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.** **13254.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE ACERO SOLDABLE DE 6"X90°, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.** ESTOS QUEDAN EN LAS MISMAS PARTIDAS, CON SUS MISMAS UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES, RESPECTIVAMENTE. SOLO SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.

PARTICIPANTE: C. ARGELIO MONTES OLVERA

PREGUNTA	EN EL CATALOGO SE TIENEN DOS CONCEPTOS DE ATRAQUES EN LAS DISTINTAS PARTIDAS. A DECIR DE: 17007.- ATRAQUE DE 35X35X100 CMS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2. ARMADO CON 6 VAR. DEL NO. 3 Y EST. DEL NO. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA PZA. CANTIDAD 4.00 17007.- ATRAQUE DE 35X35X100 CMS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2. ARMADO CON 6 VAR. DEL NO. 3 Y EST. DEL NO. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA M3. CANTIDAD 5.00 y

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	17005.- ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C= 200kg/cm2. ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA M3. CANTIDAD 15.02 POR LO QUE SE TIENE EL CONCEPTO 17007 EN DISTINTAS PARTIDAS, PERO CON UNIDAD DE MEDIDA DIFERENTES Y EL 17005.- CON UNIDAD DE MEDIDA M3 QUE ES CORRECTO. LA PREGUNTA ES ¿SE PUEDE ACLARAR QUE TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA EMPLEAREMOS PARA PODER GENERAR Y PRESUPUESTAR UN PRECIO QUE SEA ACORDE A LO SOLICITADO?
RESPUESTA	PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SE UNIFICAN LOS CONCEPTOS EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA Y CADA UNO DE ELLOS SOLO SE AJUSTA LA DESCRIPCIÓN PARA SER CUANTIFICADO DE ACUERDO CON EL TIPO DE SECCIÓN, YA QUE FINALMENTE LLEVAN EL MISMO TIPO DE ARMADO Y RESISTENCIA DE CONCRETO. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: **TANQUE UNO** **17007.- ATRAQUE DE 35X35 CMS EN DISTINTAS ALTURAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2. ARMADO CON 6 VAR. DEL NO. 3 Y EST. DEL NO. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA** UNIDAD DE MEDIDA **M3.** CANTIDAD **0.85** **TANQUE DOS** **17007.- ATRAQUE DE 35X35 CMS EN DISTINTAS ALTURAS DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2. ARMADO CON 6 VAR. DEL NO. 3 Y EST. DEL NO. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA** UNIDAD DE MEDIDA **M3.** CANTIDAD **0.92** **RED DE DISTRIBUCIÓN** **17005.- ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C= 200kg/cm2. ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA** UNIDAD DE MEDIDA **M3.** CANTIDAD **6.00**

NOTIFICACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, SE DEBERÁ DE ACREDITAR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA UN RETORNO SEGURO A LA ACTIVIDADES POR LA NUEVA NORMALIDAD, EL CUAL FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LAS BASES DE CONCURSO Y SERA TOMADO EN CONSIDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. SE TOMARA EN CUENTA EL DOCUMENTO REAL EMITIDO POR EL IMSS, PERO DE NO PODERLO OBTENER EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CONCURSO, BASTARA CON ACREDITAR QUE SE TIENE EL USUARIO Y SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN, (CAPTURA DE PANTALLA DEL PORTAL http://nuevanormalidad.gob.mx), Y EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE APROBADO PARA PODER FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO DE LA OBRA, EN EL CASO DE QUE NO SEA ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA SE PROCEDERÁ A CANCELAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TAMBIÉN SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE A TRÁVEZ DE SU REPRESENTANTE EN LA OBRA (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN) SE REVISARA EN TODO MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA, POR LO QUE SERA EXIGIBLE EN TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA LA PRESENCIA DEL REPRESÉNTATE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y DE ASER CASO OMISO, SE SUJETARA A LAS SANCIONES PROPIAMENTE ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE CONCURSO Y EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

COMO MEDIDA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA SEA DE LA LOCALIDAD O DEL MUNICIPIO, PREFERENTEMENTE, EN EL CASO DE MATERIALES Y/O TRABAJOS ESPECIALIZADOS SI Y SOLO SI SE PERMITIRÁ SU UTILIZACIÓN BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

NOTAS GENERALES DE LA CONVOCANTE:

1) SE RECOMIENDA LEER CON DETENIMIENTO EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA O BASES DE CONCURSO PARA EVITAR CUALQUIER OMISIÓN QUE DIERA LUGAR A SU DESCALIFICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LOS EVENTOS.
2) LOS FORMATOS INTEGRADOS EN LA CONVOCATORIA O BASES DE CONCURSO SON A MANERA DE EJEMPLO POR LO QUE LOS CONCURSANTES DEBERÁN LLENARLOS CON SU PROPIA INFORMACIÓN.
3) LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ NOMBRAR AL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUIEN SERÁ LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA BITÁCORA DE OBRA.
4) EL CONCURSANTE DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS IMPERANTES EN LA ZONA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DE LA LOCALIDAD DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA PARA EL CALCULO DE SUS PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA DE OBRA POR LO QUE POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ ALEGAR DIFICULTADES POR CAMBIOS CLIMÁTICOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA QUE MODIFIQUE SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN. PARA ELLO ES RECOMENDABLE QUE, EN CASO DE NO HACER LA VISITA DE OBRA CONJUNTA, LO HAGA POR SU PROPIA CUENTA PARA CONSIDERAR ESTOS IMPONDERABLES.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, 43 Y 45 FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS **12:55** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN CADA UNA DE HOJAS PARA CONSTANCIA Y CONOCIMIENTO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS:

C. JOSÉ SILVIO GUZMÁN LÁZARO.
PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS.

POR LOS POSTORES:

C. SIMPLICIO CAMACHO PONCE

C. DAMARE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V.

C. ARGELIO MONTES OLVERA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO: **MLM-DUOP-FISE-IR-016-2020**. MODALIDAD: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SANTA INÉS Y EL SACATAL LANDA DE MATAMOROS QRO 5893"** EN LA **LOCALIDAD DE SANTA INÉS,** DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.