



## COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS

OFICIO DE APROBACIÓN No. **MLM-CPDM-FIS MDF-SG-014-2020**  
LANDA DE MATAMOROS, QRO., JULIO 2020.

**ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA.**  
**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO**  
**URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.**

### PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio para el Ejercicio Fiscal 2019, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS MDF), insertos en el ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de \$ **40,986,239.00** (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo a los expedientes técnicos disponibles a la fecha se aprueba la siguiente inversión.

**VERTIENTE.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE**  
**LINEAMIENTO.- (05)- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05193).**  
**"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LANDA DE MATAMOROS QRO." EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA CON No. DE OBRA: 13-13578**


<b>APORTACIONES MUNICIPAL</b>	<b>\$ 300,000.00</b>
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 300,000.00</b>

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

**ATENTAMENTE**

  
**PROFA. MARINA PONCE CAMACHO**  
**PRESIDENTE DE COPLADEM**

C.c.p. PSIC. MARÍA LILIA FUENTES RUBIO.- Regidor Síndico  
C.c.p. LIC. DANIEL RUBIO OLGUÍN.- Director de Contraloría.  
C.c.p. C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ.- Director de Tesorería Municipal.  
C.c.p. ARCHIVO  
MPC/PCGS/jjha



Presidencia Municipal  
Landa de Matamoros, Qro.  
2018-2021

Dirección:

Constitución s/m col. Centro, Landa de Matamoros, Qro.  
Teléfonos: 441 292 52 07 - 441 292 52 08 - 441 292 52 09



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2020  
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
VERTIENTE: PROMOCION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS  
ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA  
DEP. NORMAIVA: MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
PROYECTO: (05)- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05193)  
OFICIO APROBACION: MLM-CPDM-FISMDF-SG-014-2020  
ESTADO: 022 QUERETARO  
FECHA: JULIO 2020

No. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	SIST. DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO AMPLIACION %	INVERSION FINANCIERA (PESOS)				METAS TOTALES DEL PROYECTO			NUMERO DE BENEF.	AVANCE FISICO %	JORNALES	MOD. DE EJEC. DE OBRA	
						SUMA	MUNICIPAL (FISMDF) INICIAL MARZO 2020	MUNICIPAL (FISMDF) ADICIONAL DICIEMBRE 2020	OTROS	U. DE M.	CANT.	A REALIZAR 2020 %					
LOCALIDAD: LA REFORMA  NÚMERO DE OBRA: 13-13578	(05)- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05193)  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LANDA DE MATAMOROS QRO  AMPLIACION		LA REFORMA	\$ 300,000.00	0%	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00			POSTES	3.00	100%	308	0%	0	ADMINISTRACION	
SUBTOTAL:						\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -								
TOTAL:						\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -								

AUTORIZO:

PROFA. MARINA PONCE CAMACHO  
PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

DR. PABLO CESAR GALICIA SILES  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Este programa es publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.





COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2020  
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



FISDMDF-2020  
FECHA: JULIO 2020  
OFICIO APROBACION: ML.M-CPDM-FISDMDF-SG-014-2020  
PROGRAMA: (05)- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (05193)  
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
VERTIENTE: PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LÍNEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
MUNICIPIO: LANDA DE MATAMOROS

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LANDA DE MATAMOROS QRO	LOCALIDAD: LA REFORMA NUMERO DE OBRA: 13-13578	<b>POSTERIA</b>		
		Suministro y colocación de PCR-12-750. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		Suministro y colocación de PCR-9-400. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		Suministro y colocación de TMD-12 M. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	1
		<b>ESTRUCTURAS PRIMARIAS</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA AD20. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	1
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA RD20 V.O 13KV. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	2
		<b>ESTRUCTURAS SECUNDARIAS</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA R3 P12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA P3 P12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA R2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA P2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		<b>CONDUCTORES</b>		
		Suministro y colocación de cable de aluminio ACSR CAL 1/0. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	KGS	40
		Suministro y colocación de cable múltiple (2+1) 2x1/0 + 1x2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	110
		Suministro y colocación de cable múltiple (1+1) CAL 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	110
		<b>TRANSFORMADORES Y BANCOS</b>		
		Suministro e instalación de Transformador convencional monofásico 2F capacidad 10 KVA y voltaje de operación 13200-240/120v. Norma NRF-025-CFE. NMX-1-116. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1
		Suministro y colocación de CORTACIRCUITOS CON APARTARRAYOS V.O 13.2 PARA TRANSFORMADOR. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		<b>RETENIDAS</b>		
		Suministro y colocación de RETENIDA RSA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
		Suministro y colocación de RETENIDA RDA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		<b>CONTROL Y ALUMBRADO</b>		
		Suministro y colocación de CAP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1
		Suministro e instalación de luminaria LED Sledlight modelo HSL-A60-IM-MV-50K (120-277v) 60w, 6420 lm. Gradados de protección IP67, IK08. 10 Años de garantía. Con supresor de picos 20kv. FIDE Certificados CFE PAESE, DLC, UL, NORM, RoHS, Lighting Facts. Incluye brazo metálico galvanizado de 1 1/2 x 1,20m, cable de cobre THW-LS cal 12 AWG 600V, conector a compresión, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	2
		<b>SISTEMA DE TIERRAS</b>		
		Suministro y colocación de ESTRUCTURA K (TIERRAS). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	2
		Suministro y colocación de TIERRAS DELTAS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	pza	1
		<b>TRAMITES ANTE CFE</b>		
		Trámites y papeos en CFE para aprobación, supervisión y conexión de la obra	tramite	1
		Unidad verificadora para contrato de servicio (UVIE) y el buen funcionamiento del alumbrado publico	unida	1
		Contrato de alumbrado publico. Incluye el pago de contrato en agencia comercial de CFE.	SERVICIO	1
		<b>VARIOS RETIROS Y PODAS</b>		
		Podas de árboles por donde pasarán las líneas de media y baja tensión.	pza	1
		Retiro de líneas en media y baja tensión. Incluye: desmontaje de herraje, traslado desde el lugar de la obra hasta el almacén de CFE	ML	100
		Retiro de paste de concreto o madera de 7, 9, 12 o 13 metros con recuperación, incluye: la excavación necesaria para el retiro del poste, la carga, acarreo del silo de retiro y descarga en el almacén de zona no verde, así como el relleno y compactación de la cepa del poste retirado.	PZA	1
		<b>LETREO INFORMATIVO DE OBRA</b>		
		Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.22 m x 2.44 m, en doble cara a base de marco de plr de 2" x 2", cal.14, lámina lisa negra cal. 24 con obble cara informativa con vinil auto adhesible con diseño y leyendas proporcionadas por la contratante. Incluye excavación, fijación, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución.	pza	1

NOTA: EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN YA AUTORIZADOS  
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.